

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением  
города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного  
вида №53 «Звоночек»

«19» / 2018 г.  
С.А. Давиденко  
«Звоночек»



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№

г. Керчь, Республика Крым

«23» ноября 2018г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек».
- 1.2. Адрес объекта 298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2230,4 кв.м
  - часть здания (занимает) 1 этаж 1101,6 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8966,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек». (МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности – (здравоохранение; дошкольное образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг – присмотр и уход, реализация образовательных программ дошкольного образования, реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг - (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240-человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- ост. Автовокзал – ост. Парковая - Маршрутное такси № 5.  
 ост. ОАО "КМК" – ост. Парковая - Маршрутное такси № 41.  
 ост ул. Ульяновых – ост. Парковая - Маршрутное такси № 20.  
 ост. п. Партизанский - ост. Парковая - Маршрутное такси № 21.  
 ост. Железнодорожный вокзал - ост. Парковая - Маршрутное такси № 26.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2 Время движения (пешком) 10-15 мин
- 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная, нет)
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, разбитая дорога, канализационные люки)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: ( да; нет )

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ – И (У, С) ДУ – И (О, Г, К)	1	1-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ (У, О, Г) ВНД – И (С, К)	2.1	7-11
3	Пути движения внутри здания	ДУ – И (У, О, Г) ВНД – И (С, К)	2.2 3.1	12-16

			3.2	
4	Зона целевого назначения (кабинетная форма)	ДУ - В		17-20
	Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ДУ - В		21-22
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (О, К, С) ДУ – И (У, Г)		23-24
6	Системы информации (и связи) на объекте	ДУ - В		25-28
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ – В		29-32

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно, Х - не предназначен для посещения инвалидами.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется: прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории к зданию, оборудовать не менее одного специализированного входа для инвалидов всех категорий и других МГН, привести в соответствие с нормативными требованиями прогулочные площадки, продумать и разместить зоны целевого назначения таким образом, чтоб они максимально были расположены на 1м этаже, переоборудовать санитарно-гигиенические помещения (туалеты), произвести перепланировку под помещения специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога) помещения обеспечить всем необходимым оборудованием, привести в соответствие с требованиями (уличное и внутреннее) освещение, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах, в том числе на ясном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен при перепаде высот более чем на 0,45 м. ,выровнять пол и убрать пороги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха оборудовать помещения с возможностью усиления звука (кабинет логопеда, педагога-психолога)

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения, обеспечение информационного сопровождения от входа на внутренней территории здания и до места целевого назначения, оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма, прилавочная форма, форма)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, капитальный или текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ: 2018 – 2023 год.

В рамках исполнения: в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», в рамках «Государственной программы Республики Крым «Доступная среда» на 2016 – 2018 годы (Письмо Министерства образования и науки и молодежи Республики Крым от 05.05.2016 г. № 0114/1487) (указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-И (У, О, Г), ДЧ-И (С,К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_-

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

---

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru) (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на \_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель

рабочей группы:

*Заведующий МБДОУ*

*г. Керчи Республики Крым*

*«Детский сад комбинированного  
вида №53 «Звоночек»*

*С.А. Давиденко*

Члены рабочей группы:

*Заместитель заведующей по АХР*

*Л.Н. Зенченко*

*Старший воспитатель*

*В.В. Федосова*

*Председатель ПК*

*В.И. Хадыкина*

*Главный специалист отдела по делам  
инвалидов, ветеранов  
ДТСЗН Администрации  
города Керчи*

*А.С. Давыдова*

*Главный специалист отдела финансового  
и материально-технического обеспечения  
Управления образования Администрации города  
Керчи РК*

*Н.А. Кульчицкая*

В том числе представители общественных организаций:

*Председатель общественной организации*

*«Местного общества инвалидов*

*М.А. Мамуль*

*городского округа Керчь»*

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N\_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территория прилегающая к зданию (участка)**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»,  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	32	- не установлена информация об ОСИ у входа на территорию - не организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях - не оборудован въезд на тротуар - нет кнопки вызова персонала	Все	- установить информацию об ОСИ у входа на территорию - установить кнопку вызова персонала - организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях - при проведении капитального ремонта оборудовать ровным покрытием асфальта въезд на территорию.	ТР, Орг. ТСР

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>-разбитые пути движения</li> <li>- отсутствует обозначение направления движения к входам для инвалидов и другим МГН</li> <li>- отсутствуют места для отдыха МГН</li> <li>не установлена информация об ОСИ у входа на территорию</li> <li>- не организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях</li> <li>- не оборудован въезд на тротуар</li> <li>- нет кнопки вызова персонала</li> <li>-разбитые пути движения</li> <li>- отсутствует обозначение направления движения к входам для инвалидов и другим МГН</li> <li>- отсутствуют места для отдыха МГН</li> </ul>	Все	<ul style="list-style-type: none"> <li>- произвести ремонт поверхности покрытия с нанесением цветовой и тактильной маркировки;</li> <li>-обеспечить информационное сопровождение к входам в здание;</li> <li>- оборудовать места отдыха для инвалидов и маломобильных граждан;</li> <li>- оборудовать съезды для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках,</li> <li>- входы на прогулочные площадки оборудовать нормативными съездами, расширить проходы.</li> </ul>	Орг., КР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						

1.2	Автостоянка и парковка	нет					Орг., ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к входу, автостоянке и парковке				Отсутствие информации о путях движения	Организовать комплексную систему информации	Орг., КР, ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-В	1	32, 1-6	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии по зоне: предлагается комплексно оборудовать вход для инвалидов на креслах - коляска с установкой нормативного пандуса.

**I Результаты обследования:**

**2. 1. Вход в здание № 1**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»,  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	2.1	7	-краевые ступени лестничных маршей не выделены рельефной маркировкой - поверхность ступеней не ровная	Все	-краевые ступени лестничных маршей выделить рельефной маркировкой - выровнять поверхность ступеней	Орг., ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет				К,О	Предлагается комплексно оборудовать вход для инвалидов на креслах-коляска с установкой нормативного пандуса.	Орг., ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Входная площадка (перед дверью) не соответствует требованиям: - отсутствует навес и водоотвод -размеры входной	Все	-установить навес и водоотвод - увеличить размеры входной площадки -выровнять поверхность входной площадки и	Орг., ТР, ТСР

					<p>площадки при открывании полотна дверей наружу не имеют соответствующих их размеров</p> <p>-поверхность покрытия входной площадки не ровная и скользкая при намокании</p> <p>-перепады высот на пути движения к тамбуру</p> <p>-освещение не соответствует требованиям</p>		<p>покрыть не скользящим материалом</p> <p>-устранить перепады высот</p> <p>-привести освещение с требованиями</p>	
2.4	Двери (входные)	есть	2.1	7-11	<p>- отсутствие информации на входе</p> <p>- нет контрастной маркировки на ручке и дверях;</p> <p>- на двери отсутствует доводчик</p> <p>- порог более 0,014м.</p> <p>- ширина дверных проемов не соответствуют нормативным требованиям</p> <p>-в нижней части двери отсутствует противоударная полоса</p> <p>-отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала</p>	Все	<p>Т</p> <p>В</p> <p>О</p> <p>- установить информацию на входе</p> <p>-нанести контрастную маркировку на ручке и дверях;</p> <p>- на двери установить доводчик</p> <p>- увеличить ширину проемов в соответствии с нормативными требованиями;</p> <p>- убрать порог.</p> <p>- установить входную дверь с смотровой панелью из прозрачного ударопрочного материала.</p>	Орг., ТСП
2.5	Тамбур	есть		7	<p>- глубина и ширина тамбура</p>		<p>- привести в соответствие</p>	

				не соответствует размерам -уровень поверхности пола тамбура и входной площадки имеет существенные перепады -поверхность пола не ровная и приводит к скольжению при намокании		размеры тамбура согласно нормам - устранить перепады поверхности пола тамбура и входной площадки и вывести на одинаковый уровень -поверхность пола обеспечить противоскользящим покрытием	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие информации на путях движения		Организовать систему информации	

Заключение:

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»,  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3.1	12-13, 16	-отсутствие информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением -уровень поверхности пола тамбура и коридора имеет существенные перепады -поверхность пола не ровная и приводит к скольжению при намокании	Все	-продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, установить: -тактильную контрастную разметку на оптимальных путях движения к зоне целевого назначения; - выровнять поверхность пола коридора	Орг., ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	12, 14-15	-поручни прерываться; -отсутствуют рельефные обозначения этажей, -отсутствует контрастная рельефная маркировка ступеней.	и се	-нанести нескользящее покрытие, -установить отсутствующие поручни со стороны стены -поручни лестниц марша сделать непрерывными -установить рельефные обозначения этажей и	Орг, ТР, ТСР

							контрастную маркировку ступеней.	
3.3	Дверь	есть	12, 13, 16	-ненормативное размещение информационных обозначений помещений; - ширина дверных проемов менее 0,9 м. - в некоторых местах пороги более 0.014м. - ручки не соответствуют нормам;	Все		- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки - расширить дверные проемы, убрать пороги где это необходимо. -установить ручки в соответствии с нормами;	Орг, ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	Все		Установить визуальное оповещение при возникновении опасности	Орг. ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие информации на пути движения внутри здания			Организовать систему информации	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (О,К,С) ДУ (У, Г)	3.1-3.2	12-16	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»,  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	17-20	-не выделены функциональные блоки помещений для оказания услуг специалистами ; - покрытие пола не соответствует требованиям (неровности, латки) - освещение частичное	все	Рекомендуется на первом этаже оборудовать кабинет, с возможностью разделения на функциональные блоки для оказания комплекса услуг, а также с указанием режима (графика) работы специалистов; -покрытие пола привести в соответствие требованиям -организовать освещение; - предусмотреть средства усиления звука	Орг., ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	21-22	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках,	все	- организовать и выделить специальные места в зале для инвалидов – разместить визуальную	Орг., ТСР

					- покрытие пола не соответствует требованиям (неровности, латки) - освещение частичное		информацию о помещении, - выровнять пол - покрытие пола привести в соответствие требованиям - организовать освещение - предусмотреть средства усиления звука	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ -В	4.1	17-20	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания (музыкально-спортивный зал)	ДУ -В	4.2	21-22	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарии к заключению:** Рекомендуется перенести кабинет учителя-логопеда на первый этаж.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики

Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек» ,

298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	24	Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН -отсутствует кнопка вызова персонала.	Все	-необходимо обустроить универсальную туалетную кабину и раковину; -установить кнопку вызова персонала	Орг., ТР, ТСП
5.2	Душевая ванная комната (умывальники)	нет	5.2	23	Отсутствует оборудованная душевая кабина в санитано гигиенических помещениях для МГН.	Все	-оборудовать душевую кабину на 1 этаже.	Орг., ТР, ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)		21-22	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым  
«Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»,  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Льва Толстого, д. 68.*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Да		25,27, 28	Визуальные средства информации не соответствуют требованиям	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	да		26	сигнализация звуковая, световая, противопожарная	Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации (и связи) на объекте	ДУ-В		25-28	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП



Приложение 6  
к Акту обследования ОСН  
к паспорту собственности ОСН №  
от «23» ноября 2018г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»  
298310 Республика Крым, г. Керчь, ул. Лева Толстого, д. 68

№ п/п	Наименование функциональной зоны	Наименование элементов		Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	Виды работ
		№ по плану	№ по фото	Содержание	Знание для инвентаризации (категория)		
6.1	Выделенная зона	№ 1	№ 1	Наличие средств информации на объекте	Все		
6.2	Выделенная зона	№ 2	№ 2	Наличие средств информации на объекте	Все		
6.3	Выделенная зона	№ 3	№ 3	Наличие средств информации на объекте	Все		
6.4	Выделенная зона	№ 4	№ 4	Наличие средств информации на объекте	Все		



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида №53 «Звоночек»  
Пронумеровано, пронумеровано и печатью скреплено  
С.А. Давиденко

**II Заключение по зоне:**

Наименование функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по устранению (вид работ) к пункту 4.1 Акта обследования ОСН
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДА-В		23-28	ремонт, индивидуальное обслуживание с ТСО